Ausschreibungstext zur schnellen und exakten Einmessen von Fertigteilen und für dauerhafte Höhenquoten während der gesamten Bauphase

Pos. Leistungsbeschreibung:

Bei der Produktion der Fertigteile werden Meterriss-Plaketten ***RS10*** bzw. ***RS11*** in der Schalung, auf eine Höhe von 2 m über Unterkante Fertigteil, eingemessen und fixiert. Nach dem Setzen der Fertigteile werden die Negativabdrucke als Höhenquote eingemessen. Die jeweilige Höhe wird mit wasserfestem Stift auf dem Abdruck dokumentiert.
Bei Sichtbeton wird der Negativabdruck nach Beendigung der Baumaßnahmen verspachtelt.
Meterriss-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in 83457 Bayer. Gmain,
Tel.: 08651/2749 Fax.: 08651/3090.
Mit Artikel-Nr.: ***RS10*** oder ***RS11*** einschließlich Montage, und 2x fixiert.

____ Typ:_____ Menge:_____ Stück EP:_____ GP:_____

Achsendokumentation auf Fertigteilen und Einmessen von Maschinen und Fördertechnik

Pos. Leistungsbeschreibung

Zum schnellen und exakten Einmessen der Fertigteile werden vor dem Setzen Vermessungs-Plaketten exakt auf Achse fixiert. Die jeweilige Achse wird auf den Plaketten mit wasserfestem Stift angegeben.
Die Plaketten verbleiben am Bauwerk und werden nachfolgend zum Einmessen von Maschinen und Fördertechnik verwendet.
Vermessungs-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain,
Tel.: 08651/2749, Fax.: 08651/3090, einschl. Montage und 2x fixiert.

Wir empfehlen bei Messungen mit allen gängigen Messgeräten (Theodolite, Laser usw.) die Artikel ***RS70*** rot oder grau.

Bei Messungen mit Tachymeter oder Totalstation die Artikel ***RS50*** oder ***RS60***, rot oder grau.

____ Typ:_____ Menge:_____ Stück EP:_____ GP:_____