

Aanbestedingstekst voor het snel en exact meten van prefab onderdelen en voor duurzame hoogtegegevens voor de gehele bouwperiode.

Pos. Beschrijving van de te leveren prestatie:

Bij de productie van prefab onderdelen worden de meetpeilmerken **RS10** of **RS11** in de bekisting op een hoogte van 2 m boven de onderzijde van het prefab onderdeel ingemeten en gefixeerd. Na het plaatsen van de prefab onderdelen worden de negatieve afdrukken als hoogtegegevens ingemeten. De betreffende hoogte wordt met een watervaste stift op de afdruk vastgelegd.

Bij zichtbeton wordt de negatieve afdruk na beëindiging van de bouw weggewerkt.

Meterpeilmerken van de firma Rothbucher Systeme 83457 Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax.: 08651/3090.

Met artikelnr.: **RS10** of **RS11** inclusief montage en 2x gefixeerd.

_____ Type:_____ Hoeveelheid:_____ stuks EP:_____ GP:_____

Asgegevens op prefab onderdelen en het inmeten van machines en productielijnen.

Pos. Beschrijving van de te leveren prestatie

Voor het snel en exact meten van de prefab onderdelen worden voorafgaande aan de plaatsing

richtmerken nauwkeurig op de as gefixeerd. De betreffende as wordt met watervaste stift op de merken aangegeven.

De merken blijven op de constructie zitten en worden daarna gebruikt voor het inmeten van machines en productielijnen.

Meterpeilmerken van de firma Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax.: 08651/3090, incl. montage en 2x gefixeerd.

Wij adviseren bij metingen met alle gangbare meetapparaten (theodoliet, laser etc.) het artikel **RS70**, in rood of grijs.

Bij metingen met de tachymeter of het totaalstation adviseren wij de artikelen **RS50** of **RS60**, in rood of grijs.

_____ Type:_____ Hoeveelheid:_____ stuks EP:_____ GP:_____